1.项目名称：渭源县2024年新寨镇高标准农田建设项目

2.项目法人（招标人）：渭源县农业农村局

3.项目概况

3.1招标内容：经批复的施工图范围内的所有建设内容。

3.2项目概况：

（一）田块整治工程。项目区田块整治工程14198.58亩，设计主要有表土剥离、还原、田块平整、田坎修筑、田埂修筑。其中图斑综合坡度5-10°的耕地3734.98亩，图斑综合坡度10-15°的耕地10463.60亩。

（二）田间道路工程。项目区Ⅰ型机耕路（3.5m硬化）5条7777m，项目区Ⅱ型机耕路（4.5m砂化）13条16302m，Ⅲ型机耕路（3.5m砂化）5条3841m，生产路（3.0m素土）71条34555m。

（三）道路排水及渠系建筑物工程

项目区配套三角形排水边沟3588m。

项目区配套预制U50型排水边沟4361m。

项目区配套3m进地盖板28座。

项目区配套3m进地农桥60座。

项目区配套过路涵17座，为DN600预应力钢筋混凝土圆管涵，涵长6.0m。

项目区配套消力池17座。

（四）农田防护与生态环境保护工程。项目区内布置的机耕路外侧单排种植农田防护林。按照《造林技术规程》（GB/15776-2023）技术标准进行设计，树种选择适应当地土壤条件的云杉，云杉冠幅不小于50cm，地径2cm以上苗高不小于1.5m，土球直径40cm，株距按3m进行栽植。根据《林业生态建设工程检查验收办法》，苗木当年成活率≥90即为合格，三年以后的存活率达到85%以上。项目区共计栽植农田防护林（云杉）7710株。

（五）其他工程。项目区按村划分片区设立6座公示牌。

（六）障碍土层消除工程。项目区障碍土层消除工程总面积15300亩，主要措施为土地深松，土地深松深度按25cm设计，土地深松机械应选用1240型、120马力、2.5m以上耕幅联合整地一体机，作业后的地块达到田面平整，间距均匀，没有漏耕，且深浅一致的标准。其中田块整治后土地深松面积14198.58亩，单一土地深松面积1101.42亩。

3.3概算投资：2905.14万元。

3.4建设地点：渭源县新寨镇东坡村、柳林村、联盟村、中寨村、大坪村、寺坪村。

4.招标项目类型：水利工程。

5.招标方式：公开招标。

6.招标公告预计发布时间：2024年7月23日

7.联系方式

招标人：渭源县农业农村局

地　址：渭源县清源镇上北关219号

联系人：田海迪

电　话：18393291606

行业主管部门：定西市农业农村局

电　话：0932-8212729

备注：以上内容为潜在投标人提前了解项目提供参考，具体项目信息以实际招标文件为准。